

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

ORÇAMENTO: RUA 05 - EXTENSÃO DE 275,19 M

PASSEIOS COM ACESSIBILIDADE

Descrição	Comp. (m)	Área (m ²)	Volume (m ³)	Lado	Estaca Inicial	Comp. (m)	Área (m ²)	Volume (m ³)	Lado
ESTACA 0+0,00 A 8+0,00									
Concreto - esp = 0,07m		253,560	17,75	LE	Concreto - esp = 0,07m		187,130	13,10	LD
Concreto - esp = 0,045m		4,640	0,21	LE	Concreto - esp = 0,045m		5,560	0,25	LD
Brita - esp = 0,04m		258,200	10,33	LE	Brita - esp = 0,04m		192,690	7,71	LD
Piso Direcional				LE	Piso Direcional		0,570		LD
Piso Alerta		4,640		LE	Piso Alerta		4,990		LD
Meio-Fio	160,730			LE	Meio-Fio	128,110			LD
Entrada Veiculos Leves		54,530		LE	Entrada Veiculos Leves		28,870		LD
Entrada Veiculos Pesados				LE	Entrada Veiculos Pesados				LD

ESTACA 8+0,00 A PF

Concreto - esp = 0,07m		145,260	10,17	LE	Concreto - esp = 0,07m		124,070	8,68	LD
Concreto - esp = 0,045m		7,270	0,33	LE	Concreto - esp = 0,045m		15,780	0,71	LD
Brita - esp = 0,04m		152,530	6,10	LE	Brita - esp = 0,04m		139,850	5,59	LD
Piso Direcional		3,180		LE	Piso Direcional		10,720		LD
Piso Alerta		4,090		LE	Piso Alerta		5,060		LD
Meio-Fio	116,330			LE	Meio-Fio	105,530			LD
Entrada Veiculos Leves		33,620		LE	Entrada Veiculos Leves		15,300		LD
Entrada Veiculos Pesados				LE	Entrada Veiculos Pesados				LD

RESUMO

CONCRETO	51,20 m ³
BRITA	29,73 m ³
PISO	33,25 m ²
MEIO-FIO	510,70 m
ENTRADA DE VEICULOS LEVES	132,32 m ²