



SIDERÓPOLIS
GOVERNO MUNICIPAL

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA URBANIZAÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA

Obra :Urbanização Centro de Convivência										BDI	24,00%		
Endereço da obra: RUA DIOMÍCIO FREITAS -CENTRO- Siderópolis/SC.													
PROPRIETÁRIO :PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS										SET .2021			
SDUH- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E HABITAÇÃO													
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Quant.	Valor Uni.	BDI %	V. Unt	BDI	Valor Total	EX. FISICO			EXEC FINANCEIRO	
									Quant.	%	Acum %	Quant	Quant Ac.
1	SERVIÇOS												
1	LOCAÇÃO												
	Locação da obra, execução de gabarito	M2	144,00	2,50	24,00	3,10	446,40						
	VALOR DO ITEM						446,40						
2	Abrigo												
	Abrigo provisório de madeira ou depósito de materiais e ferramentas 2,00X3,00 M	M2	6,00	200,00	24,00	248,00	1.488,00						
	VALOR DO ITEM						1.488,00						
4	RAMPA/ESCALADA												
4.1	Concreto estrutural bombeado , fck 20 MPa, até 3,00 m3	M3	3,32	483,00	24,00	598,92	1.988,41						
4.2	TELA Q 196-Armadura de aço CA-60 , Ø até 5,00 mm, corte, dobra e montagem	M2	27,66	40,40	24,00	50,09	1.385,49						
4.3	Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com arg. de cim. e areia peneirada espessura: 3 cm / traço: 1:3	M2	27,66	19,76	24,00	24,50	677,67						
4.4	Piso Cimenticio cor concreto 0,33x0,33cm assentado com argamassa de cimento e areia espessura :3cm /traço 1:3	Unid	21,32	42,00	24,00	52,08	1110,35						
4.5	Piso Tátil Direcional cor vermelho 0,33x0,33cm assentado com argamassa de cimento e areia espessura :3cm /traço 1:3	Unid	80,00	42,00	24,00	52,08	4166,40						
4.6	Piso Tátil Alerta cor vermelho 0,33x0,33cm assentado com argamassa de cimento e areia espessura :3cm /traço 1:3	Unid	20,00	42,00	24,00	52,08	1041,60						
4.7	Corrimão metálico Nbr 9050 /aço galvanizado pintura branca - externo 1 1/2"	M	59,70	350,00	24,00	434,00	25.909,80						
4.8	Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 100 mm	M	2,80	11,50	24,00	14,26	39,93						
	VALOR DO ITEM						36.319,65						
5	LAJE												
5.1	Laje pré fabricada	M2	1,80	177,20	24,00	219,72	395,49						
5.2	Concreto estrutural bombeado , fck 20 MPa, até 3,00 m3	M3	0,13	495,00	24,00	613,80	79,79						
5.3	Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm	M2	6,42	5,93	24,00	7,35	47,19						
5.4	Reboco para parede interna ou externa, com argamassa de cal hidratada e areia peneirada traço 1:3, e=5 mm	M2	6,42	17,10	24,00	21,20	136,10						
	VALOR DO ITEM						658,58						
6	ALVENARIA												
6.1	Alvenaria blocos de concreto estrutural furado 11 x 19 x 24 cm furos , juntas de 10 mm com argamassa cimento e areia	M2	81,09	64,41	24,00	79,86	6.475,85						
6.2	Alvenaria de vedação com blocos cerâmico furados 9 x 19 x 19 cm furos horiz., esp. da parede 9 cm, juntas de 10 mm	M2	3,10	48,36	24,00	59,96	185,88						

6.3	Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e=5 mm	M2	3,10	5,93	24,00	7,35	22,79						
6.4	Reboco para parede interna ou externa, com argamassa de cal hidratada e areia peneirada traço 1:3, e=5 mm	M2	3,10	15,30	24,00	18,97	58,81						
6.5	Pintura com tinta látex acrílica em parede externa, com duas demãos, sem massa corrida	M2	156,77	14,00	24,00	17,36	2.721,53						
6.6	Armadura de aço CA-50 para estruturas de concreto armado, Ø até 12,5 mm, corte, dobra e montagem	Kg	273,53	14,59	24,00	18,09	4.948,16						
	VALOR DO ITEM						14.413,00						
7	PAVIMENTAÇÃO												
7.1	Concreto estrutural bombeado , fck 20 MPa, até 3,00 m3	M3	3,50	495,00	24,00	613,80	2.148,30						
7.2	TELA Q 196-Armadura de aço CA-60 , Ø até 5,00 mm, corte, dobra e montagem	M2	35,07	40,40	24,00	50,09	1.756,66						
7.3	Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com arg. de cim. e areia peneirada espessura: 3 cm / traço: 1:3	M2	35,07	19,76	24,00	24,50	859,22						
7.4	Piso Cimentício cor concreto 0,33x0,33cm assentado com argamassa de cimento e areia espessura :3cm /traço 1:3	Unid	95,00	42,00	24,00	52,08	4.947,60						
7.5	Piso Tátil Direcional cor vermelho 0,33x0,33cm assentado com argamassa de cimento e areia espessura :3cm /traço 1:3	Unid	51,00	42,00	24,00	52,08	2.656,08						
7.6	Piso intertravado /estacionamento bloco 16 FA -22x11 cm esp. 10cm	M2	49,69	70,35	24,00	87,23	4.334,46						
7.7	Rebaixo meio fio /automóveis /Deficiente	M2	4,44	340,00	24,00	421,60	1.871,90						
7.8	Pintura de simbolos e textos com tinta ,demarcação com fita desiva e aplicação com rolo	M2	5,45	30,68	24,00	38,04	207,32						
7.9	Placa de sinalização vertical para deficiente e idoso	Unid	2,0	380,00	24,00	471,2	942,40						
7.10	Portão metálico correr 1,80x7,20 m /galvanizado /tela Pintura/corrediça /fixação /batentes	M2	12,96	320,00	24,00	396,8	5.142,53						
7.11	Portão metálico abrir / fechadura 1,00x2,10 m /galvanizado / tela /Pintura	M2	2,10	320,00	24,00	396,8	833,28						
7.12	Limpeza da obra	M2	144,00	2,50	24,00	3,1	446,40						
	VALOR DO ITEM						26.146,14						
	TOTAL GERAL						79.471,77						

