

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO LOTE 1: PRAÇA COBERTA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 12-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE LOTE 1: PRAÇA COBERTA NO CENTRO DE SIDERÓPOLIS COM 1.463,99 m²	MUNICÍPIO / UF SIDERÓPOLIS/SC	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Costo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE 1: PRAÇA COBERTA NO CENTRO DE SIDERÓPOLIS COM 1.463,99 m²									3.107.774,88	
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						40.458,41	
1.1.			CANTEIRO DE OBRAS						18.963,14	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	3,00	225,00	BDI 1	279,52	838,56	RA
1.1.2.	SINAPI-I	37524	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M	400,00	2,70	BDI 1	3,35	1.340,00	RA
1.1.3.	SINAPI-I	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MES	3,00	700,00	BDI 1	869,61	2.608,83	RA
1.1.4.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	205,00	55,66	BDI 1	69,15	14.175,75	RA
1.2.			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						21.495,27	
1.2.1.	SINAPI	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	27,00	15,72	BDI 1	19,53	527,31	RA
1.2.2.	Composição	COMP 23	DESMONTAGEM E TRANSPORTE DENTRO DO MUNICÍPIO, DE ESTRUTURA METÁLICA DO PALCO E POSTES COM LUMINÁRIAS (10 UNIDADES).	M2	84,23	105,98	BDI 1	131,66	11.089,72	RA
1.2.3.	SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	10,50	120,88	BDI 1	150,17	1.576,79	RA
1.2.4.	Composição	COMP 24	CORTE E TRANSPORTE DE ÁRVORES EXÓTICAS (X4) E NATIVAS (X9) PARA LOCAL INDICADO DENTRO DO MUNICÍPIO	UNID.	13,00	369,87	BDI 1	459,49	5.973,37	RA
1.2.5.	Cotação	COT 27	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA (5M3)	UNID.	4,00	468,50	BDI 1	582,02	2.328,08	RA
2.			FUNDAÇÃO						27.721,19	
2.1.			SAPATAS						27.721,19	
2.1.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	21,00	94,88	BDI 1	117,87	2.475,27	RA
2.1.2.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	56,00	148,42	BDI 1	184,38	10.325,28	RA
2.1.3.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	320,20	15,96	BDI 1	19,83	6.349,57	RA
2.1.4.	Composição	COMP 03	CONCRETAGEM DE BLOCOS, FCK=25 MPA BOMBEADO	M3	12,66	544,97	BDI 1	677,02	8.571,07	RA
3.			ESTRUTURA DE CONCRETO						47.528,19	
3.1.			Pilares						29.867,94	
3.1.1.	SINAPI	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	61,60	184,77	BDI 1	229,54	14.139,66	RA
3.1.2.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	128,00	20,78	BDI 1	25,81	3.303,68	RA
3.1.3.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	109,00	15,88	BDI 1	19,73	2.150,57	RA
3.1.4.	SINAPI	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	360,00	13,31	BDI 1	16,54	5.954,40	RA
3.1.5.	SINAPI	92720	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	6,67	521,31	BDI 1	647,62	4.319,63	RA

RECURSO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO LOTE 1: PRAÇA COBERTA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 12-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE LOTE 1: PRAÇA COBERTA NO CENTRO DE SIDERÓPOLIS COM 1.463,99 m ²	MUNICÍPIO / UF SIDERÓPOLIS/SC	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE 1: PRAÇA COBERTA NO CENTRO DE SIDERÓPOLIS COM 1.463,99 m²									3.107.774,88	
3.2.			CONTRAPISO PARA PARQUE INFANTIL - 225M2						17.660,25	
3.2.1.	Composição	COMP 27	CONTRAPISO EM ARGAMASSA, ESPESSURA 5CM	M2	225,00	63,18	BDI 1	78,49	17.660,25	RA
4.			ESTRUTURA METÁLICA						-	2.649.056,26
4.1.			Cobertura Palco						-	2.634.381,56
4.1.1.	Cotação	COT 01	ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA, EM CHAPA PERFURADA SAE 1020 ESPESSURA 3 mm, CHUMBADORES, TIRANTES, TUBOS, PERFIS, CALHA METÁLICA, ELEMENTOS DE FIXAÇÃO. INCLUSO PINTURA (COR PRETO FOSCO)	KG	17.805,61	96,50	BDI 1	119,88	2.134.536,53	RA
4.1.2.	Cotação	COT 24	GALVANIZAÇÃO A FOGO	KG	17.805,61	4,10	BDI 1	5,09	90.630,55	RA
4.1.3.	Cotação	COT 25	TELHA EM POLICARBONATO ALVEOLAR, ESPESSURA 10mm E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M2	1.463,99	225,00	BDI 1	279,52	409.214,48	RA
4.2.			Corrimão e Parapeito da Rampa e Palco						-	14.674,70
4.2.1.	SINAPI	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	13,71	630,63	BDI 1	783,43	10.740,83	RA
4.2.2.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	27,88	113,58	BDI 1	141,10	3.933,87	RA
5.			PALCO						-	46.955,80
5.1.			Rampa e Escada						-	1.879,38
5.1.1.	SINAPI-I	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M3	8,32	31,69	BDI 1	39,37	327,56	RA
5.1.2.	SINAPI	101996	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020	M2	1,37	219,77	BDI 1	273,02	374,04	RA
5.1.3.	SINAPI	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	7,30	129,87	BDI 1	161,34	1.177,78	RA
5.2.			Revestimentos						-	45.076,42
5.2.1.	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M ² . AF_06/2014	M2	95,64	113,68	BDI 1	141,22	13.506,28	RA
5.2.2.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	53,13	95,34	BDI 1	118,44	6.292,72	RA
5.2.3.	SINAPI	89453	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M ² , SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	35,25	81,43	BDI 1	101,16	3.565,89	RA
5.2.4.	Cotação	COT 26	TAIPA EM PEDRA DE BASALTO (MATERIAL E MÃO DE OBRA)	M2	35,25	495,80	BDI 1	615,93	21.711,53	RA
6.			FLOREIRA						-	56.665,56
6.1.			Taipa						-	56.665,56
6.1.1.	Cotação	COT 26	TAIPA EM PEDRA DE BASALTO (MATERIAL E MÃO DE OBRA)	M2	92,00	495,80	BDI 1	615,93	56.665,56	RA
7.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						-	182.258,94
7.1.			Bancos de dutos corrugados/Caixas de Passagens						-	46.553,16
7.1.1.	Composição	COMP 15	ENVELOPAMENTO DE DUTOS EM CAVA DE 50x70cm - METRO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M	210,00	101,30	BDI 1	125,84	26.426,40	RA
7.1.2.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	11,33	BDI 1	14,08	168,96	RA

RECURSO

↓

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO LOTE 1: PRAÇA COBERTA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 12-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE LOTE 1: PRAÇA COBERTA NO CENTRO DE SIDERÓPOLIS COM 1.463,99 m ²	MUNICÍPIO / UF SIDERÓPOLIS/SC	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE 1: PRAÇA COBERTA NO CENTRO DE SIDERÓPOLIS COM 1.463,99 m²									3.107.774,88	
7.1.3.	SINAPI	91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	17,35	BDI 1	21,55	2.155,00	RA
7.1.4.	Composição	COMP 07	CAIXA DE PASSAGEM 30 X 30 X 40 COM TAMPA DE FERRO	UN	40,00	358,26	BDI 1	445,07	17.802,80	RA
7.2. Lançamentos de Cabos - Instalação das Tomadas									-	33.745,00
7.2.1.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	857,00	11,39	BDI 1	14,15	12.126,55	RA
7.2.2.	SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	48,47	BDI 1	60,21	722,52	RA
7.2.3.	SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00	27,16	BDI 1	33,74	1.687,00	RA
7.2.4.	SINAPI-I	404	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)	M	420,00	2,45	BDI 1	3,04	1.276,80	RA
7.2.5.	Composição	COMP 08	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL 3 X 2,5mm ² - PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	715,00	18,25	BDI 1	22,67	16.209,05	RA
7.2.6.	SINAPI-I	11863	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 6 MM2	UN	156,00	5,20	BDI 1	6,46	1.007,76	RA
7.2.7.	SINAPI-I	1539	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2	UN	10,00	6,97	BDI 1	8,66	86,60	RA
7.2.8.	SINAPI-I	38124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	UN	4,00	32,03	BDI 1	39,79	159,16	RA
7.2.9.	SINAPI-I	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	21,00	18,00	BDI 1	22,36	469,56	RA
7.3. Instalação do Quadro de Comando									-	9.655,51
7.3.1.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	12,65	BDI 1	15,72	157,20	RA
7.3.2.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	11,92	BDI 1	14,81	14,81	RA
7.3.3.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	14,01	BDI 1	17,40	69,60	RA
7.3.4.	Composição	COMP 09	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	119,25	BDI 1	148,14	296,28	RA
7.3.5.	Composição	COMP 10	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, 30 MA, CORRENTE DE 25 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	149,42	BDI 1	185,62	742,48	RA
7.3.6.	Composição	COMP 11	DISPOSITIVO DPS CLASSE II - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	74,92	BDI 1	93,07	279,21	RA
7.3.7.	Composição	COMP 12	RELE FOTOELETRICO EXTERNO COM BASE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	89,42	BDI 1	111,09	111,09	RA
7.3.8.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	4,65	BDI 1	5,78	173,40	RA
7.3.9.	Cotação	COT 02	CONTATOR CIRCUITOS DE COMANDO MODULAR 2 POLOS, 2NA, 25A, 220V	pç	8,00	205,76	BDI 1	255,62	2.044,96	RA
7.3.10.	Cotação	COT 03	TEMPORIZADOR TIMER DIGITAL FIXAÇÃO TRILHO - PROGRAMADOR DE HORÁRIOS	PÇ	1,00	240,21	BDI 1	298,41	298,41	RA
7.3.11.	Cotação	COT 04	TRILHOS DE FIXAÇÃO PERFURADO - 35MM PARA DIN	M	3,00	18,43	BDI 1	22,90	68,70	RA
7.3.12.	Cotação	COT 05	QUADRO DE COMANDO METÁLICO 600 X 400 X 200 MM (EMBUTIR)	PÇ	1,00	555,80	BDI 1	690,47	690,47	RA
7.3.13.	Cotação	COT 06	COMUTADOR 22MM DE 3 POSIÇÕES E CONTATOS NA/NF	PÇ	1,00	60,76	BDI 1	75,48	75,48	RA
7.3.14.	Cotação	COT 07	COMUTADOR 22MM DE 2 POSIÇÕES E CONTATOS NA/NF (IP66)	PÇ	8,00	47,57	BDI 1	59,10	472,80	RA
7.3.15.	Cotação	COT 08	BARRAMENTO FASE DIN - TRIPOLAR. 80A - 16 PÓLOS.	PÇ	1,00	156,56	BDI 1	194,49	194,49	RA
7.3.16.	Cotação	COT 09	BARRAMENTO NEUTRO COR AZUL 16 PÓLOS (PARA TRILHO DIN)	PÇ	1,00	15,99	BDI 1	19,86	19,86	RA
7.3.17.	Cotação	COT 10	BARRAMENTO TERRA COR VERDE 16 PÓLOS (PARA TRILHO DIN)	PÇ	1,00	15,99	BDI 1	19,86	19,86	RA
7.3.18.	Cotação	COT 11	BORNE SAK	PÇ	40,00	3,78	BDI 1	4,70	188,00	RA
7.3.19.	Cotação	COT 12	TAMPA SAK	PÇ	2,00	2,15	BDI 1	2,67	5,34	RA

RECURSO

↓

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO LOTE 1: PRAÇA COBERTA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 12-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE LOTE 1: PRAÇA COBERTA NO CENTRO DE SIDERÓPOLIS COM 1.463,99 m ²	MUNICÍPIO / UF SIDERÓPOLIS/SC	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE 1: PRAÇA COBERTA NO CENTRO DE SIDERÓPOLIS COM 1.463,99 m²									3.107.774,88	
7.3.20.	Cotação	COT 13	POSTES DE FIXAÇÃO SAK	PÇ	2,00	3,32	BDI 1	4,12	8,24	RA
7.3.21.	Cotação	COT 14	TERMINAIS TUBULAR DE 2,5mm ²	PÇ	200,00	0,17	BDI 1	0,21	42,00	RA
7.3.22.	Cotação	COT 15	CANALETA RECORTE ABERTO 22X22 CINZA COM MATERIAL PVC RÍGIDO	M	2,00	15,51	BDI 1	19,27	38,54	RA
7.3.23.	Composição	COMP 17	MONTAGEM DE QUADRO - MÃO DE OBRA	UN	1,00	2.933,50	BDI 1	3.644,29	3.644,29	RA
7.4.			Instalação das Luminárias nas Colunas e na Parte Superior					-	92.305,27	
7.4.1.	Composição	COMP 13	ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RÍGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	120,00	20,75	BDI 1	25,78	3.093,60	RA
7.4.2.	Composição	COMP 14	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL 3 X 1,5mm ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	257,00	9,23	BDI 1	11,47	2.947,79	RA
7.4.3.	SINAPI-I	1599	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/4", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 17,5 A 20 MM	UN	77,00	13,60	BDI 1	16,90	1.301,30	RA
7.4.4.	Composição	COMP 16	MONTAGEM DE LUMINÁRIA COLONIAIS E PROJETOES	UN	77,00	117,34	BDI 1	145,77	11.224,29	RA
7.4.5.	Cotação	COT 16	CONDULETE PVC SEM TAMPA COM 5 ENTRADAS F 3/4"	PÇ	50,00	5,68	BDI 1	7,06	353,00	RA
7.4.6.	Cotação	COT 17	ADAPTADOR PVC CINZA ESCURO CONDULETE 3/4"	PÇ	100,00	1,15	BDI 1	1,43	143,00	RA
7.4.7.	Cotação	COT 18	ABRAÇADEIRA PVC - 3/4"	PÇ	70,00	0,98	BDI 1	1,22	85,40	RA
7.4.8.	Cotação	COT 19	TAMPA CEGA PVC CINZA ESCURO CONDULETE 3/4"	PÇ	5,00	2,48	BDI 1	3,08	15,40	RA
7.4.9.	Cotação	COT 20	LUMINÁRIA ESTILO COLONIAL COM CORRENTE TIPO ITALIANA GRANDE COM 6 FACES- COR PRETO FOSCO E VIDRO FOSCO, BASE E-27 COM LÂMPADAS LED DE 40W	PÇ	13,00	264,90	BDI 1	329,09	4.278,17	RA
7.4.10.	Cotação	COT 21	LUMINÁRIA ESTILO COLONIAL COM BRAÇO ROMANA - FIXAÇÃO NA PAREDE - COR PRETO FOSCO E VIDRO FOSCO COM 4 FACES, BASE E-27 COM LÂMPADAS LED DE 40W	PÇ	52,00	868,00	BDI 1	1.078,32	56.072,64	RA
7.4.11.	Cotação	COT 22	PROJETOR DE LED SMD (LENTE 90°) SOBREPOR - POTÊNCIA ≤150W FLUXO LUMINOSO ≥120LM/W - 18000LM - 4000K;	PÇ	12,00	858,00	BDI 1	1.065,89	12.790,68	RA
8.			DRENAGEM PRAÇA					-	47.723,55	
8.1.			DRENAGEM					-	47.723,55	
8.1.1.	SINAPI	101862	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	284,90	34,25	BDI 1	42,55	12.122,50	RA
8.1.2.	SINAPI	90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	23,63	7,70	BDI 1	9,57	226,14	RA
8.1.3.	SINAPI	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	23,59	22,77	BDI 1	28,29	667,36	RA
8.1.4.	Composição	COMP 21	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. COMPOSIÇÃO COM GRELHA FERRO FUNDIDO 0,5X0,5 M. REF. SINAPI 99260, SINAPI-I 11244.	UN	6,00	407,69	BDI 1	506,47	3.038,82	RA
8.1.5.	SINAPI	99250	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	21,00	209,83	BDI 1	260,67	5.474,07	RA

RECURSO

↓

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO LOTE 1: PRAÇA COBERTA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 12-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE LOTE 1: PRAÇA COBERTA NO CENTRO DE SIDERÓPOLIS COM 1.463,99 m²	MUNICÍPIO / UF SIDERÓPOLIS/SC	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE 1: PRAÇA COBERTA NO CENTRO DE SIDERÓPOLIS COM 1.463,99 m²									3.107.774,88	
8.1.6.	SINAPI-I	37449	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM	M	171,00	20,06	BDI 1	24,92	4.261,32	RA
8.1.7.	SINAPI-I	37450	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM	M	4,00	28,09	BDI 1	34,90	139,60	RA
8.1.8.	Composição	COMP 22	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	171,00	29,20	BDI 1	36,28	6.203,88	RA
8.1.9.	SINAPI	92808	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	4,00	37,49	BDI 1	46,57	186,28	RA
8.1.10.	SINAPI	102690	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÉXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	M	219,80	56,41	BDI 1	70,08	15.403,58	RA
9.			OUTROS					-	9.406,98	
9.1.			LIMPEZA FINAL					-	9.406,98	
9.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.463,99	1,86	BDI 1	2,31	3.381,82	RA
9.1.2.	Cotação	COT 30	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA PRAÇA EM MATERIAL METÁLICO - 1,10 X 3,25m	UNID.	1,00	4.850,00	BDI 1	6.025,16	6.025,16	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SIDERÓPOLIS/SC

Local

terça-feira, 25 de janeiro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: FRANCIELE BURATO TEIXEIRA DE JESUS

CREA/CAU: 129.145-9

ART/RRT: 8115805-4